



SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SERVICIOS

N°	DÍA	MES	AÑO
30	14	05	2025

Razón Social : _____ RUC N° _____

Dirección : _____

Referencia : REQUERIMIENTO N° 07-2025-SBA/P-GG-SGN, TERMINOS DE REFERENCIA, CARTA N° 21-2025-SBA/RYO-I, CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 0117-2025-GG-OPD.

Lugar del servicio : EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N° 187 DE LA SBA.

Forma de pago : CHEQUE N° de telefono Correo Elect.....

Comprob. Pago (marq. una x) : FACTURA R/H OTRO (indicar) _____

Objeto de la convocatoria : SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REFACCION, MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES Y HABILITACION DEL SERVICIO HIGIENICO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N° 187.

Sírvase cotizarnos los **PRECIOS NETOS** del requerimiento que se detalla a continuación, el cual deberá incluir los impuestos de Ley y otros de acuerdo a Ley.

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND MED	PRECIOS	
			UNT	TOTAL
01	<p>CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA A TODO COSTO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE EJECUTE TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD DE REFACCION, MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N° 187 Y HABILITACION DEL SERVICIO HIGIENICO EN LA TIENDA 04 UBICADO EN EL MISMO INMUEBLE DESCRITO, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO. PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA CON LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>PERFIL/EXPERIENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> * PERSONA JURIDICA, PRESENTAR CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER NO MAYOR A 30 DIAS. * PERSONA NATURAL, COPIA DE DNI. * PERSONA NATURAL O JURIDICA CON RUC VIGENTE Y CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES RNP EN BIENES Y SERVICIOS. * PERSONA CLAVE. - CONTAR CON TITULO COMO PROFESIONAL TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. - CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 01 AÑO COMO MAESTRO DE OBRA. - ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/. 500,000.00 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS IGUALES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ACREDITAR CON COPIA SIMPLE DE CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIO. <p>FORMA DE PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * A LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL 100% DEL MONTO CONTRATADO Y PREVIA CONFORMIDAD APROBADA POR EL AREA USUARIA. <p>NOTA:</p> <p>LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y UTILIZADOS PARA CADA FRENTE DE TRABAJO, TENDRAN QUE CONTAR CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD.</p> <p>EL PERSONAL OBRERO DEBERA CONTAR CON SUS EQUIPOS DE PROTECCION COMO SON: CASCOS, MASCARILLAS, GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD, ARNES Y OTROS.</p> <p>PRESENTACION DE OFERTA:</p> <p>EL POSTOR DEBE TOMAR EN CONSIDERACION LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN DETALLE Y ADJUNTAR EN LA OFERTA.</p>	SERVICIO		

VALOR REFERENCIAL

PRESENTACION DE LA COTIZACION: a traves de una de las opciones

1	ENTREGAR AL PORTADOR, o ENVIAR A TRAVES DEL CORREO uasasba@hotmail.com, o
2	PRESENTAR POR MESA DE PARTES (SOBRE CERRADO) JR. SAN JUAN DE DIOS N° 161 INTERIOR
3	FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DEL 2025 FECHA DE PRESENTACIÓN: HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2025



Supervisor(a) de Logística de la SBA

Firma y Sello del Proveedor

**TÉRMINOS DE REFERENCIA****CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REFACCIÓN, MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO HIGIÉNICO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N°187 – PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO.****1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Contratar los servicios de mano de obra calificada de un (01) contratista, para trabajos de la especialidad de refacción, mantenimiento de paredes exteriores y habilitación del servicio higiénico.

2. ENTIDAD CONTRATANTE:

Sociedad de Beneficencia de Ayacucho.

3. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO:

Sub Gerencia de Negocios.

4. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN:

Su ubicación política corresponde a:

Departamento : **Ayacucho**
Provincia : **Huamanga**
Distrito : **Ayacucho**
Dirección : **Calle San Juan de Dios N° 187**

5. FINALIDAD

Ejecutar trabajos de la especialidad en refacción, mantenimiento de paredes exteriores del inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios N°187, y habilitación del servicio higiénico en la Tienda 04 ubicado en el mismo inmueble descrito, propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho.

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contar con el servicio de mano de obra (a todo costo) de una persona natural o jurídica que ejecute los trabajos en la especialidad de refacción, mantenimiento de paredes exteriores del inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios N°187, y habilitación del servicio higiénico en la Tienda 04 ubicado en el mismo inmueble descrito, propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho (detallado en el ítem 9.1, 9.2 y 9.3).

7. RECURSOS Y FACILIDADES POR LA ENTIDAD

La entidad brindará las facilidades para la ejecución de los trabajos y un espacio dentro del inmueble para resguardar los materiales y herramientas del contratista.

8. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación al CONTRATISTA con la orden de servicio.



Rubén Yupanqui Oré
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 301859

9. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
9.1. Partidas que comprende el servicio:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UND	METRADO
01	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES (FACHADA) - LOCAL SAN JUAN DE DIOS		
01.01	DEMOLICIONES		
01.01.01	RASQUETEO Y DESMANCHADO DE MURO PARA TARRAJEAR	M2	510.00
01.01.02	PICADO DE TARRAJEO EN MUROS CON YESO	M2	25.00
01.01.03	PICADO DE TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO	M2	16.50
01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		
01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1.04
01.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	M3	1.04
01.03	ARQUITECTURA		
01.03.01	TARRAJEO CON YESO		
01.03.01.01	TARRAJEO DE PARED JR SAN JUAN DE DIOS	M2	35.50
01.03.01.02	TARRAJEO DE ALERO -JR. SAN JUAN DE DIOS	M2	9.25
01.03.02	TARRAJEO CON MORTERO		
01.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO CON MORTERO C:A 1:5 - AV. GRAU	M2	0.50
01.03.03	TARRAJEO DE ZOCALOS CON MORTERO		
01.03.03.01	ZOCALOS - JR. SAN JUAN DE DIOS (H=VARIABLE)	M2	16.50
01.03.03.02	ZOCALOS- AV. GRAU (H=VARIABLE)	M2	8.80
01.03.04	COBERTURA		
01.03.04.01	RETELADO DE LA COBERTURA CON TEJA ARCILLA -JR.SAN JUAN DE DIOS	M2	10.00
01.03.05	PINTURA		
01.03.05.01	PINTURA LATEX CPP A DOS MANDOS EN MUROS EXTERIORES -JR. SAN JUAN DE DIOS	M2	371.03
01.03.05.02	PINTURA LATEX CPP A DOS MANDOS EN MUROS EXTERIORES -AV. GRAU	M2	187.06
01.03.05.03	PINTURA LATEX CPP A DOS MANDOS EN ZOCALOS -JR. SAN JUAN DE DIOS	M2	91.84
01.03.05.04	PINTURA LATEX CPP A DOS MANDOS EN ZOCALOS -AV. GRAU	M2	69.09
02	HABILITACIÓN DEL SERVICIO HIGIENICO -TIENDA N°04		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	DEMOLICIONES		
02.01.01.01	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=1.0M	M2	3.53
02.01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		
02.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2.47
02.01.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	M3	2.47
02.02	ESTRUCTURAS		
02.02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01.01	CONTRAPISO		
02.02.01.01.01	CONCRETO CONTRA PISO 1:12, E=6"- PULIDO	M3	0.26
02.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.02.01	DINTELES		
02.02.02.01.01	ACERO FY=4200KG/CM2 - DINTEL	KG	60.97
02.02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - DINTEL	M2	3.51
02.02.02.01.03	CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 - DINTEL	M3	0.57
02.03	ARQUITECTURA		
02.03.01	MUROS Y TABIQUES		
02.03.01.01	MURO DE LADRILLO APAREJO EN SOGA	M2	7.97
02.03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO CON MORTERO C:A 1:5 - AV. GRAU	M2	13.94
02.03.02.02	TARRAJEO DE DINTELES	M2	2.46
02.03.03	PINTURA		
02.03.03.01	PINTURA LATEX CPP A DOS MANDOS EN MUROS INTERIORES	M2	13.94
02.03.04	CARPINTERIA METÁLICA		
02.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO /PARA BANO (0.70MX2.20M) /INCLUIDO ACCESORIOS	UND	1.00
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
02.04.01	SISTEMA DE DESAGUE		

02.04.01.01	RED DE DESAGUE		
02.04.01.01.01	TUBERÍA SAL PARA DESAGÜE D=4"	M	2.50
02.04.01.01.02	TUBERÍA SAL PARA DESAGÜE D=2"	M	2.30
02.04.01.02	DESCARGA DE DESAGUE		
02.04.01.02.01	SALIDA 2" LAVAMANO	PTO	1.00
02.04.01.02.02	SALIDA 4" INODORO	PTO	1.00
02.04.01.02.03	SALIDA 4" SUMIDERO PISO	PTO	1.00
02.04.01.02.04	SALIDA 2" REGISTRO PISO	PTO	1.00
02.04.01.03	APARATOS SANITARIOS		
02.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO COLOR + TANQUE 3.8 LT Y ACCESORIOS	UND	1.00
02.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR 48x38.2x18.5	UND	1.00
02.04.01.03.03	ACCESORIOS PARA DESAGÜE	GLB	1.00
02.04.01.04	SISTEMA DE RED DE AGUA FRIA		
02.04.01.04.01	LLAVE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" - INTERIOR BAÑOS	UND	1.00
02.04.01.04.02	TUBERIA PARA RED DE AGUA FRÍA D=1/2"	M	9.80
02.04.01.04.03	ACCESORIOS PARA RED DE AGUA	GLB	1.00

9.2. Materiales a utilizar:

ITEM	MATERIALES	U.M.	CANTIDAD
1	PINTURA LATEX	gal	30.00
2	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16	kg	5.00
3	CLAVO PARA MADERA C/C DE 2 1/2"	kg	2.00
4	CLAVO PARA MADERA C/C DE 2"	kg	2.00
5	ACERO CORRUGADO DE 1/2" fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	varilla	4.00
6	ACERO CORRUGADO DE 3/8" fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	varilla	6.00
7	YESO EN BOLSA DE 28 KG	bolsa	25.00
8	PIEDRA CHANCADA 3/4"	m3	0.50
9	ARENA FINA	m3	1.00
10	ARENA GRUESA	m3	2.00
11	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bolsa	36.00
12	LADRILLO ARCILLA CORRIENTE 9X12X22 cm	und	300.00
13	LIJA PARA PARED Nº100	plg	30.00
14	ESTERA DE CARRIZO	plancha	1.00
15	CARRIZO	pza	10.00
16	CODO PVC 4" X 90° DESAGUE	und	2.00
17	YEE PVC SAL 4" x 2"	und	2.00
18	CODO PVC 2" X 90° DESAGUE	und	7.00
19	CODO PVC 2" X 45° DESAGUE	und	2.00
20	TUBERIA PVC -SAP 1/2" X 5 m	und	2.00
21	TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m	und	1.00
22	TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m	und	1.00
23	CODO DE BRONCE 1/2" X 90°	und	2.00
24	ADAPTADOR PVC SAP DE 1/2"	und	2.00
25	TEE PVC SAP DE 1/2"	und	2.00
26	CODO PVC SAP DE 1/2"	und	4.00
27	CINTA TEFLON	und	2.00
28	PEGAMENTO PARA PVC DE 32FL.OZ (946 ML)	und	1.00
29	RODILLO PARA PINTAR DE 9"	UND	4.00
30	MASILLA PARA PARED	KG	10.00
31	LAVATORIO ECO BLANCO BRILLANTE TRESOL /INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00
32	INODORO DOS PIEZAS INCL.ACCESORIOS	und	1.00
33	LLAVE PARA LAVAMANO INDIVIDUAL CON MANILLA REDONDA	und	1.00
34	TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO 1/2"X1/2"X35 CM	und	1.00
35	TUBO DE ABASTO PARA INODORO ACERO INOX 1/2X7/2" 55CM	und	1.00
36	REGISTRO PESADO DE BRONCE DE 4"	und	1.00
37	TRAMPA PARA LAVAMANOS 2"	und	1.00



Rubén Yupanqui Oré
 INGENIERO AGRICOLA
 CIP. 301859

38	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	1.00
39	PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO /PARA BANDA (0.70MX2.20M) /INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS	und	1.00
40	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 1.05M X 2.90M X 6MM /INC. ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	plancha	1.00
41	TEJA ARTESANAL (ARCILLA)	und	300.00

NOTA:

- Los materiales adquiridos y utilizados para cada frente de trabajo, tendrán que contar con su respectivo certificado de calidad; los cuales estarán verificados por el Sub Gerente de Negocios de la SBA.
- El personal obrero deberá contar con sus equipos de protección (EPP de seguridad) como son cascos, mascarillas, guantes, gafas de seguridad, arnés y otros.

En caso de incumplimiento (en ambos casos) estará sujeto a penalidades conforme a lo establecido en el ítem 12.

9.3. El postor del servicio de **REFACCIÓN, MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO HIGIÉNICO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N°187**; deberá adjuntar a la presentación de la oferta un plan de trabajo referido a la seguridad y salud en el trabajo; ya que el servicio contempla ejecución de actividades en zonas de alto riesgo.

10. FORMA DE PAGO:

La forma de pago será de la siguiente manera:

- **La Entidad cancelará el 100%** del monto contratado a la culminación de los trabajos previa conformidad del servicio por parte de la Sub Gerencia de Negocios o quien haga las veces y del área usuaria.

11. POSTOR O CONTRATISTA.**11.1 REQUISITOS**

- Persona Natural o Jurídica con RUC vigente y contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en bienes y servicios.
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, según corresponda.

- Para la presentación de la oferta económica, los postores deben tomar en consideración las partidas del presupuesto de obra según detalle y adjuntar.

Sociedad de Beneficencia de Ayacucho
Ing. Gonzalo D. La Cruz Colás
SUB GERENTE DE NEGOCIOS



Rubén Yupanqui Oré
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 301859

11.2 PERSONAL CLAVE

Maestro de obra

- Contar con título como profesional técnico en construcción civil.
- Contar con experiencia mínima de 01 año como maestro de obra en la ejecución de obras.
- Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 por la contratación de servicios iguales al objeto de la convocatoria, debiéndose acreditar con copia simple de contratos u órdenes de servicio.

El postor que no cumpla con la experiencia requerida, queda automáticamente eliminado del proceso sin lugar a reclamos.

12. DE LAS PENALIDADES

Las que se contemplan por retraso en la entrega del bien, servicio u obra, de ser el caso, bajo la aplicación de la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

La sumatoria de los montos correspondientes a la aplicación de penalidades por el atraso en el cumplimiento de las prestaciones no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente.

OTRAS PENALIDADES.

PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	1/2000 del monto del contrato por cada día	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios
EQUIPOS DE SEGURIDAD Cuando el personal Obrero no cuente con equipos de seguridad (EPP)	1/2000 del monto del contrato	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios
En caso que el contratista no cuenta los equipos de seguridad colectiva	1/2000 del monto del contrato por cada día	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios
MATERIALES Cuando los materiales utilizados no son adecuados o son de mala calidad	1/2000 del monto del contrato por cada material identificado.	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios

13. VALOR REFERENCIAL.

El Valor Referencial del servicio de mano de obra a todo costo para la REFACCIÓN, MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO HIGIÉNICO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N°187,

el cual incluyen la adquisición de materiales, equipos y herramientas manuales, y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y contra terceros.

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UND	METRADO	P.U.	PRES. TOTAL
01	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES (FACHADA) - LOCAL SAN JUAN DE DIOS				
01.01	DEMOLICIONES				
01.01.01	RASQUETEO Y DESMANCHADO DE MURO PARA TARRAJEAR	M2	510.00		
01.01.02	PICADO DE TARRAJEO EN MUROS CON YESO	M2	25.00		
01.01.03	PICADO DE TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO	M2	16.50		
01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				
01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1.04		
01.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	M3	1.04		
01.03	ARQUITECTURA				
01.03.01	TARRAJEO CON YESO				
01.03.01.01	TARRAJEO DE PARED -JR SAN JUAN DE DIOS	M2	35.50		
01.03.01.02	TARRAJEO DE ALERO -JR. SAN JUAN DE DIOS	M2	9.25		
01.03.02	TARRAJEO CON MORTERO				
01.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO CON MORTERO C:A 1:5 - AV. GRAU	M2	0.50		
01.03.03	TARRAJEO DE ZOCALOS CON MORTERO				
01.03.03.01	ZOCALOS - JR. SAN JUAN DE DIOS (H=VARIABLE)	M2	16.50		
01.03.03.02	ZOCALOS- AV. GRAU (H=VARIABLE)	M2	8.80		
01.03.04	COBERTURA				
01.03.04.01	RETEJADO DE LA COBERTURA CON TEJA ARCILLA -JR.SAN JUAN DE DIOS	M2	10.00		
01.03.05	PINTURA				
01.03.05.01	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES -JR. SAN JUAN DE DIOS	M2	371.03		
01.03.05.02	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES -AV. GRAU	M2	187.06		
01.03.05.03	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN ZOCALOS -JR. SAN JUAN DE DIOS	M2	91.84		
01.03.05.04	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN ZOCALOS -AV. GRAU	M2	69.09		
02	HABILITACIÓN DEL SERVICIO HIGIENICO -TIENDA N°04				
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01	DEMOLICIONES				
02.01.01.01	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=1.0M	M2	3.53		
02.01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				
02.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2.47		
02.01.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	M3	2.47		
02.02	ESTRUCTURAS				
02.02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.02.01.01	CONTRAPISO				
02.02.01.01.01	CONCRETO CONTRA PISO 1:12, E=6" - PULIDO	M3	0.26		
02.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.02.02.01	DINTELES				
02.02.02.01.01	ACERO FY=4200KG/CM2 - DINTEL	KG	60.97		
02.02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - DINTEL	M2	3.51		
02.02.02.01.03	CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 - DINTEL	M3	0.57		
02.03	ARQUITECTURA				

Ing. Gonzalo D. La Cruz Colos
SUB GERENTE DE NEGOCIOS

Rubén Ypanqui Oré
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 301859

02.03.01	MUROS Y TABIQUES				
02.03.01.01	MURO DE LADRILLO APAREJADO EN SOGA	M2	7.97		
02.03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO CON MORTERO C:A 1:5 - AV. GRAU	M2	13.94		
02.03.02.02	TARRAJEO DE DINTELES	M2	2.46		
02.03.03	PINTURA				
02.03.03.01	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES	M2	13.94		
02.03.04	CARPINTERIA METÁLICA				
02.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO /PARA BAÑO (0.70MX2.20M) /INCLUIDO ACCESORIOS	UND	1.00		
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS				
02.04.01	SISTEMA DE DESAGUE				
02.04.01.01	RED DE DESAGUE				
02.04.01.01.01	TUBERÍA SAL PARA DESAGÜE D=4"	M	2.50		
02.04.01.01.02	TUBERÍA SAL PARA DESAGÜE D=2"	M	2.30		
02.04.01.02	DESCARGA DE DESAGUE				
02.04.01.02.01	SALIDA 2" LAVAMANO	PTO	1.00		
02.04.01.02.02	SALIDA 4" INODORO	PTO	1.00		
02.04.01.02.03	SALIDA 4" SUMIDERO PISO	PTO	1.00		
02.04.01.02.04	SALIDA 2" REGISTRO PISO	PTO	1.00		
02.04.01.03	APARATOS SANITARIOS				
02.04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO COLOR + TANQUE 3.8 LT Y ACCESORIOS	UND	1.00		
02.04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR 48x38.2x18.5	UND	1.00		
02.04.01.03.03	ACCESORIOS PARA DESAGÜE	GLB	1.00		
02.04.01.04	SISTEMA DE RED DE AGUA FRÍA				
02.04.01.04.01	LLAVE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" - INTERIOR BAÑOS	UND	1.00		
02.04.01.04.02	TUBERÍA PARA RED DE AGUA FRÍA D=1/2"	M	9.80		
02.04.01.04.03	ACCESORIOS PARA RED DE AGUA	GLB	1.00		
				PRESUPUESTO TOTAL	


 Sociedad de Beneficencia de Ayacucho
 Ing. Gonzalo De la Cruz Colos
 PRESIDENTE DE NEGOCIOS



Rubén Yupanqui Oré
 INGENIERO AGRICOLA
 CIP. 301859