



SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SERVICIOS

N°	DÍA	MES	AÑO
34	11	06	2025

Razón Social : _____ **RUC N°** _____

Dirección : _____

Referencia : REQUERIMIENTO N° 08-2025-SBA/P-GG-SGN, INFORME N° 166-2025-SBA/P-GG-SGN, CARTA N° 26-2025-SBA/RYO-I, TERMINOS DE REFERENCIA, PLANO, CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 0133-2025-GG-OPD.

Lugar del servicio : EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N° 187 INTERIOR DE LA SBA.

Forma de pago : CHEQUE **N° de telefono** **Correo Elect.**

Comprob. Pago (marq. una x) : ☐ FACTURA ☐ R/H ☐ OTRO (indicar) _____

Objeto de la convocatoria : SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES INTERIORES DEL LOCAL SAN JUAN DE DIOS N° 187 INTERIOR.

Sírvase cotizar los PRECIOS NETOS del requerimiento que se detalla a continuación, el cual deberá incluir los impuestos de Ley y otros de acuerdo a Ley.

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND MED	PRECIOS	
			UNT	TOTAL
01	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA A TODO COSTO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE EJECUTE TRABAJOS DE LA ESPECIALIDAD DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS, TECHOS, PAREDES INTERIORES EXTERIORES Y OTROS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE DIOS N° 187 - INTERIOR DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO. PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA CON LA ORDEN DE SERVICIO. PERFIL/EXPERIENCIA * PERSONA JURIDICA, PRESENTAR CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER NO MAYOR A 30 DIAS. * PERSONA NATURAL, COPIA DE DNI. * PERSONA NATURAL O JURIDICA CON RUC VIGENTE Y CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES RNP EN BIENES Y SERVICIOS. * PERSONA CLAVE. MAESTRO DE OBRA - CONTAR CON TITULO COMO PROFESIONAL TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. - CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 01 AÑO COMO MAESTRO DE OBRA EN EJEC. DE OBRAS. - ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/. 90,000.00 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS IGUALES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ACREDITAR CON COPIA SIMPLE DE CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIO. FORMA DE PAGO: LA SBA CANCELARÁ A LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AL 100% DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (ITEM 9.1 PARTIDAS) EN EL PRESENTE, PREVIA APROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SUB GERENTE DE NEGOCIOS DE LA SBA. NOTA: * LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y UTILIZADOS, TENDRAN QUE CONTAR CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD, LA CUAL SERÁ SUPERVISADO POR EL SUB GERENTE DE NEGOCIOS. * EL MATERIAL DE ARENA FINA NO ESTÁ CONSIDERADO EN LA RELACION DE MATERIALES A UTILIZAR, DADO QUE SE CUENTA CON DICHO MATERIAL EN EL ALMACEN DEL CEMENTERIO GENERAL, EL TRASLADO SERÁ RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA POR ENDE NO CONSIDERAR SU ADQUISICIÓN. * EL PERSONAL OBRERO DEBERA CONTAR CON SUS EQUIPOS DE PROTECCION. PRESENTACION DE OFERTA: EL POSTOR DEBE TOMAR EN CONSIDERACION LAS PARTIDAS DEL PRESUP. DE OBRA PARA PRESENTAR LA OFERTA ECONOMICA SEGÚN DETALLE (PROPUESTA ECONOMICA).	SERVICIO		

VALOR REFERENCIAL

PRESENTACION DE LA COTIZACION: a traves de una de las opciones

- 1 ENTREGAR AL PORTADOR, o ENVIAR A TRAVES DEL CORREO uasasba@hotmail.com, o
- 2 PRESENTAR POR MESA DE PARTES (SOBRE CERRADO) JR. SAN JUAN DE DIOS N° 161 INTERIOR
- 3 **FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE JUNIO DEL 2025** **FECHA DE PRESENTACIÓN: HASTA EL 17 DE JUNIO DEL 2025**

Sociedad de Beneficencia de Ayacucho

Marcel R. Flores

SUPERVISOR DE LOGISTICA

Supervisor(a) de Logística de la SBA

Firma y Sello del Proveedor

TÉRMINOS DE REFERENCIA**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES INTERIORES EN EL LOCAL DE SAN JUAN DE DIOS N°187 – PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO.****1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Contratar los servicios de mano de obra calificada de un (01) contratista, para trabajos de la especialidad de refacción y mantenimiento de cielo rasos, techos, paredes interiores, paredes exteriores y otros.

2. ENTIDAD CONTRATANTE:

Sociedad de Beneficencia de Ayacucho.

3. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO:

Sub Gerencia de Negocios.

4. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN:

Su ubicación política corresponde a:

Departamento : **Ayacucho**
Provincia : **Huamanga**
Distrito : **Ayacucho**
Dirección : **Calle San Juan de Dios N° 187**

5. FINALIDAD

Ejecutar trabajos de la especialidad en refacción y mantenimiento de cielo rasos, techos, paredes interiores, paredes exteriores y otros en el inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios N°187, propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho.

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contar con el servicio de mano de obra (a todo costo) de una persona natural o jurídica que ejecute los trabajos en la especialidad de refacción y mantenimiento de cielo rasos, techos, paredes interiores, paredes exteriores y otros en el inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios N°187, propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho (detallado en el ítem 9.1 y 9.2).


7. RECURSOS Y FACILIDADES POR LA ENTIDAD

La entidad brindará las facilidades para la ejecución de los trabajos y un espacio dentro del inmueble para resguardar los materiales y herramientas del contratista.

8. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación al CONTRATISTA con la orden de servicio.

9. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**9.1. Partidas que comprende el servicio:**


 **Rubén Tupanqui**
INGENIERO AGRICOLA
CIP 301856

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UND	METRADO
01	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES INTERIORES EN EL LOCAL DE SAN JUAN DE DIOS N°187 - PROPIEDAD DE LA SBA.		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		
01.01.01.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7.00
01.01.01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	M3	7.00
01.01.02	ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		
01.01.02.01	ACARREO Y/O TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (D=50M APROX.)	GLB	1.00
01.02	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES Y TECHO (CIELO RASO) EN EL PASADIZO CONECTOR		
01.02.01	PICADO Y/O CORTE DE TARRAJEO EN MUROS Y CIELO RASO		
01.02.01.01	TECHO DEL PASADIZO (CIELO RASO)	M2	17.10
01.02.01.02	PARED DEL PASADIZO	M2	39.50
01.02.02	TARRAJEO CON YESO		
01.02.02.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	M2	17.10
01.02.02.02	TARRAJEO DE PAREDES	M2	39.50
01.03	REFACCIÓN DE TECHOS (CIELO RASO) EN LOS AMBIENTES DE GERENCIA GENERAL, DEPO, RR.HH Y PRESUPUESTOS		
01.03.01	PICADO Y/O CORTE DE TARRAJEO EN MUROS Y CIELO RASO		
01.03.01.01	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE G.G.	M2	10.00
01.03.01.02	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE DEPO	M2	4.00
01.03.01.03	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE RR.HH. Y PRESUPUESTOS	M2	25.00
01.03.02	TARRAJEO CON YESO		
01.03.02.01	TARRAJEO EN CIELO RASO -AMBIENTE G.G.	M2	10.00
01.03.02.02	TARRAJEO EN CIELO RASO - AMBIENTE RR.HH. -PRESUPUESTOS.	M2	25.00
01.03.02.03	TARRAJEO DE PAREDES - AMBIENTE DEPO	M2	4.00
01.04	REFACCIÓN DE PAREDES Y TECHO (CIELO RASO) EN LOS AMBIENTES DE OCI Y ALMACEN DE ALIMENTOS		
01.04.01	PICADO Y/O CORTE DE TARRAJEO EN MUROS Y CIELO RASO		
01.04.01.01	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE ALM. ALIMENTOS	M2	1.50
01.04.01.02	PARED INTERIOR -AMBIENTE ALM. ALIM.	M2	0.80
01.04.01.03	PARED EXTERIOR DE LA OFICINA DE OCI	M2	6.50
01.04.02	TARRAJEO CON YESO		
01.04.02.01	TARRAJEO EN CIELO RASO -AMBIENTE ALM. ALIM.	M2	1.50
01.04.02.02	TARRAJEO DE PARED INTERIOR - ALMA. ALIMEN.	M2	0.80
01.04.02.03	TARRAJEO DE PARED EXTERIOR - OFICINA DE OCI	M2	6.50
01.04.03	TARRAJEO CON CEMENTO		
01.04.03.01	TARRAJEO DE ZOCALO - ALMA. ALIMEN.	M2	2.50
01.04.04	RETEJADO DE AMBIENTES		
01.04.04.01	RETEJADO DEL TECHO CON TEJA ARCILLA	M2	6.00
01.05	MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DE USO DE PERSONAL DE COCINA		
01.05.01	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TECHO CON ETERNIT 1.10CM X 3.05CM	GLB	3.00
01.05.02	REPINTADO DE PAREDES INTERIORES	M2	4.00
01.05.03	REINSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" (DRENAJE PLUVIAL)	M	6.00
01.05.04	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DRENAJE PLUVIAL CON CALAMINA 3.60X0.80 DE 0.22MM	GLB	
01.06	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DEL LOCAL DE CUNA		

01.06.01	RETEJADO DEL TECHO CON TEJA ARCILLA	M2	10.00
01.06.02	INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40X4MM	M2	42.25
01.06.03	RESANE DE TARRAJEO EN PAREDES Y CIELO RASO	M2	20.04
01.06.04	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN CIELO RASO (TRIPLAY)	M2	74.55
01.06.05	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TECHO CON ETERNIT 1.10CM X 3.05CM (INCLUYE INSTALACION DEL CIELO CON TRIPLAY)	M2	53.60
01.07	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO Y CIELO RASO EN PASADIZO		
01.07.01	CIELO RASO		
01.07.01.01	INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40X4MM	M2	69.35
01.07.02	PINTURA		
01.07.02.01	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN CIELO RASO (TRIPLAY)	M2	69.35
01.07.03	RETEJO		
01.07.03.01	RETEJADO DEL TECHO CON TEJA ARCILLA	M2	62.50

9.2. Materiales a utilizar:

ITEM	INSUMO	U.M.	CANTIDAD
1	TAPAJUNTA DE MADERA PARA CIELO RASO 8mmX40mmX3.00mts	UND	70.00
2	TRIPLAY DE 1.20mX2.40mX4mm	PLANCHA	65.00
3	PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO	GALON	7.00
4	YESO EN BOLSA DE 25 KG	BOLSA	45.00
5	ETERNIT DE 1.10MX3.05MX4MM C/GRIS	PLANCHA	23.00
6	TORNILLO PARA TECHO C/CAPUC 12X2 1/2 24UND	BOLSA	10.00
7	LISTONES DE 2"X3"X10'	PZA	26.00
8	CLAVO PARA MADERA C/C DE 2"	KG	5.00
9	CLAVO PARA MADERA C/C DE 1"	KG	3.00
10	CLAVO PARA MADERA C/C DE 1 1/2"	KG	4.00
11	TEJA ARTESANAL (ARCILLA) DE 35X15X1.80CM	UND	1,500.00
12	TUBERIA PVC SAL DE 4"X3M	UND	2.00
13	CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5KG	BOLSA	2.00
14	ALAMBRE GALVANIZADO #14	KG	5.00
15	CALAMINA ACERO GALVANIZADO 3.60X0.80M DE 0.22MM	PLANCHA	2.00
16	CARRIZO DE 5 @ 6 ML (ATADO DE 30 UND)	ATADOS	3.00

NOTA:

- Los materiales adquiridos y utilizados para cada frente de trabajo, tendrán que contar con su respectivo certificado de calidad; los cuales estarán verificados por el Sub Gerente de Negocios de la SBA.
- El personal obrero deberá contar con sus equipos de protección (EPP de seguridad) como son cascos, mascarillas, guantes, gafas de seguridad, arnés y otros.

En caso de incumplimiento (en ambos casos) estará sujeto a penalidades conforme a lo establecido en el ítem 12.

10. FORMA DE PAGO:

La forma de pago será de la siguiente manera:

Rubén Tupanqui Jr
INGENIERO AGRICOLA
CIP 30185

- **La Entidad cancelará el 100%** del monto contratado a la culminación de los trabajos previa conformidad del servicio por parte de la Sub Gerencia de Negocios o quien haga las veces y del área usuaria.

11. POSTOR O CONTRATISTA.

11.1 REQUISITOS

- Persona Natural o Jurídica con RUC vigente y contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en bienes y servicios.
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, según corresponda.

- Para la presentación de la oferta económica, los postores deben tomar en consideración las partidas del presupuesto de obra según detalle y adjuntar.

11.2 PERSONAL CLAVE

Maestro de obra

- Contar con título como profesional técnico en construcción civil.
- Contar con experiencia mínima de 01 año como maestro de obra en la ejecución de obras.
- Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 90,000.00 por la contratación de servicios iguales al objeto de la convocatoria, debiéndose acreditar con copia simple de contratos u órdenes de servicio.

El postor que no cumpla con la experiencia requerida, queda automáticamente eliminado del proceso sin lugar a reclamos.

12. DE LAS PENALIDADES

Las que se contemplan por retraso en la entrega del bien, servicio u obra, de ser el caso, bajo la aplicación de la siguiente formula:

Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.

La sumatoria de los montos correspondientes a la aplicación de penalidades por el atraso en el cumplimiento de las prestaciones no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente.


Rubén Tupanqui Jr.
INGENIERO AGRICOLA
CIP 301856

OTRAS PENALIDADES.

PENALIDADES	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	1/2000 del monto del contrato por cada día	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios
EQUIPOS DE SEGURIDAD Cuando el personal Obrero no cuente con equipos de seguridad (EPP)	1/2000 del monto del contrato	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios
En caso que el contratista no cuenta los equipos de seguridad colectiva	1/2000 del monto del contrato por cada día	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios
MATERIALES Cuando los materiales utilizados no son adecuados o son de mala calidad	1/2000 del monto del contrato por cada material identificado.	Según informe o acta del Sub Gerente de Negocios

13. VALOR REFERENCIAL.


El Valor Referencial del servicio de mano de obra a todo costo para la REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES INTERIORES EN EL LOCAL DE SAN JUAN DE DIOS N°187 – PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AYACUCHO, asciende a la suma de **S/** el cual incluyen la adquisición de materiales, equipos y herramientas manuales, y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y contra terceros.

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UND	METRADO	P.U.	PRES. TOTAL
01	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES INTERIORES EN EL LOCAL DE SAN JUAN DE DIOS N°187 - PROPIEDAD DE LA SBA.				
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				
01.01.01.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7.00		
01.01.01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	M3	7.00		
01.01.02	ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN				
01.01.02.01	ACARREO Y/O TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (D=50M APROX.)	GLB	1.00		
01.02	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES Y TECHO (CIELO RASO) EN EL PASADIZO CONECTOR				
01.02.01	PICADO Y/O CORTE DE TARRAJEO EN MUROS Y CIELO RASO				
01.02.01.01	TECHO DEL PASADIZO (CIELO RASO)	M2	17.10		
01.02.01.02	PARED DEL PASADIZO	M2	39.50		
01.02.02	TARRAJEO CON YESO				
01.02.02.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	M2	17.10		
01.02.02.02	TARRAJEO DE PAREDES	M2	39.50		
01.03	REFACCIÓN DE TECHOS (CIELO RASO) EN LOS AMBIENTES DE GERENCIA GENERAL, DEPO, RR.HH Y PRESUPUESTOS				
01.03.01	PICADO Y/O CORTE DE TARRAJEO EN MUROS Y CIELO RASO				
01.03.01.01	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE G.G.	M2	10.00		
01.03.01.02	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE DEPO	M2	4.00		
01.03.01.03	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE RR.HH. Y PRESUPUESTOS	M2	25.00		

Rubén Yupanqui Jir
INGENIERO AGRICOLA
CIP 301856

01.03.02	TARRAJEO CON YESO				
01.03.02.01	TARRAJEO EN CIELO RASO - AMBIENTE G.G.	M2	10.00		
01.03.02.02	TARRAJEO EN CIELO RASO - AMBIENTE RR.HH. -PRESUPUESTOS.	M2	25.00		
01.03.02.03	TARRAJEO DE PAREDES - AMBIENTE OEPO	M2	4.00		
01.04	REFACCIÓN DE PAREDES Y TECHO (CIELO RASO) EN LOS AMBIENTES DE DCI Y ALMACEN DE ALIMENTOS				
01.04.01	PICADO Y/O CORTE DE TARRAJEO EN MUROS Y CIELO RASO				
01.04.01.01	TECHO (CIELO RASO) - AMBIENTE ALM. ALIMENTOS	M2	1.50		
01.04.01.02	PARED INTERIOR - AMBIENTE ALM. ALIM.	M2	0.80		
01.04.01.03	PARED EXTERIOR DE LA OFICINA DE DCI	M2	6.50		
01.04.02	TARRAJEO CON YESO				
01.04.02.01	TARRAJEO EN CIELO RASO -AMBIENTE ALM. ALIM.	M2	1.50		
01.04.02.02	TARRAJEO DE PARED INTERIOR - ALMA. ALIMEN.	M2	0.80		
01.04.02.03	TARRAJEO DE PARED EXTERIOR - OFICINA DE DCI	M2	6.50		
01.04.03	TARRAJEO CON CEMENTO				
01.04.03.01	TARRAJEO DE ZOCALO - ALMA. ALIMEN.	M2	2.50		
01.04.04	RETEJADO DE AMBIENTES				
01.04.04.01	RETEJADO DEL TECHO CON TEJA ARCILLA	M2	6.00		
01.05	MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DE USO DE PERSONAL DE COCINA				
01.05.01	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TECHO CON ETERNIT 1.10CM X 3.05CM	GLB	3.00		
01.05.02	REPINTADO DE PAREDES INTERIORES	M2	4.00		
01.05.03	REINSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" (DRENAJE PLUVIAL)	M	6.00		
01.05.04	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DRENAJE PLUVIAL CON CALAMINA 3.60X0.80 DE 0.22MM	GLB	6.40		
01.06	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DEL LOCAL DE CUNA				
01.06.01	RETEJADO DEL TECHO CON TEJA ARCILLA	M2	10.00		
01.06.02	INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40X4MM	M2	42.25		
01.06.03	RESANE DE TARRAJEO EN PAREDES Y CIELO RASO	M2	20.04		
01.06.04	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN CIELO RASO (TRIPLAY)	M2	74.55		
01.06.05	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TECHO CON ETERNIT 1.10CM X 3.05CM (INCLUYE INSTALACION DEL CIELO CON TRIPLAY)	M2	53.60		
01.07	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO Y CIELO RASO EN PASADIZO				
01.07.01	CIELO RASO				
01.07.01.01	INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40X4MM	M2	69.35		
01.07.02	PINTURA				
01.07.02.01	PINTURA LATEX CPP A DOS MANOS EN CIELO RASO (TRIPLAY)	M2	69.35		
01.07.03	RETEJO				
01.07.03.01	RETEJADO DEL TECHO CON TEJA ARCILLA	M2	62.50		
			PRESUPUESTO TOTAL		


 Rubén Yupanqui Jr.
 INGENIERO AGRICOLA
 CIP 301854